se racordeaza cu plansa G 21

se racordeaza cu plansa G 16

se racordeaza cu plansa G 18

LEGENDA :

- Conducte subterane proiectate de distributie gaze naturale presiune medie PEID
- Tub de protectie din OL subtraversare foraj
- Tub de protectie din OL subtraversare sapatura
- Nod al retelei proiectate de distributie gaze naturale presiune medie

rsare
18 m

PEID PE100, SDR11
De40mm, L=125m

Subtraversare
L= 6 m

PEID PE100, SDR11
De90mm, L=955m

PEID PE100, SDR11
De90mm, L=210m

PEID PE100, SDR11
De75mm, L=1800m

Subtraversare
L= 6 m

PEID PE100, SDR11
De225mm, L=165m

Subtraversare
L= 10 m

PEID PE100, SDR11
De225mm, L=375m

Subtraversare
L= 8 m

PEID PE100, SDR11
De225mm, L=410m

13.3 · 13.1 · 13 · 14 · 15

G21 · G17 · G16 · G18 · G15 · G14 · G19

N

Instalatori autorizati in domeniul gazelor naturale:

ing. MARGEA ROMULUS MARIUS
aut. ANRE tip PGD nr.212160087
valabilitate: 19.12.2021

ing. AVRAM FLORIN NICOLAE
aut. ANRE tip PGD nr.204170027
valabilitate: 07.04.2022

NOTA:

Prezenta lucrare este proprietatea intelectuala SC GEVIS PROTEAM SRL Deva.
Refolosirea lucrarii de catre terti nu se va face decat cu acordul scris al SC GEVIS PROTEAM SRL- Deva.
Nerespectarea celor de mai sus se sanctioneaza conform prevederilor Legii nr.11/1991 si Legii 298/2001, privind combaterea concurentei neloiale.

VERIFICATOR:	NUME:	SEMNATURA:	SCARA:	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA:
SOCIETATEA COMERCIALA S.R.L. GEVIS PROTEAM	S.C. GEVIS PROTEAM S.R.L. str. 22 Decembrie 1989 nr. 2 Deva 330110, jud. Hunedoara Romania tel & fax: 0254 211 [illegible] gevis_proteam@yahoo.com			Beneficiar: COMUNA VALISOARA — Nr. proiect 1217/2020
	NUME:	SEMNATURA:	Scara: 1:1000	Denumire proiect: "Dezvoltarea retelei inteligente de distributie gaze naturale in comuna Valisoara, jud. Hunedoara" — Faza: S.F.
SEF PROIECT:	ing.MARGEA ROMULUS			
PROIECTAT:	ing.AVRAM FLORIN		Data: 2020	Denumirea plansei: PLAN DE SITUATIE - SAT DEALU MARE — Nr. plansa: G.17
DESENAT:	tch.BOKOR ALEXANDRU			